

Lieferbedingungen für Müllschranksysteme

1. Allgemeine Informationen

- Betonschränke wiegen zwischen 400 und 600 kg. Deshalb werden die Müllschränke per LKW zu Ihnen nach Hause geliefert. Abgeladen wird mit einem Hebekran.
- Achten Sie unbedingt auf genügend Parkraum für unsere LKWs.
- Der Schrank kann nur im Radius des Krans ebenerdig abgeladen werden.
- Sollte eine Wegstrecke zwischen Abladeplatz und Aufstellplatz liegen, sprechen Sie mit uns. Ein Karrentransport ist für fast alle Schränke möglich, muss aber vorbereitet werden.
- Der Aufstellort muss vorbereitet sein und eine ebene Fläche genügender Größe aufweisen.

Am besten Sie senden uns eine verbindliche Aufstellskizze. Dann kann die Aufstellung sogar erfolgen, ohne dass Sie dabei sein müssen.

2. Erreichbarkeit des Aufstellortes

Der Aufstellort muss für unsere großen Fahrzeuge (42 Tonner, Motorwagen und Anhänger) erreichbar sein. Die Anlieferung kann auch nur mit dem Motorwagen erfolgen, dies muss aber schon bei der Bestellung beauftragt werden.

3. LKW-Parkraum für wenigstens 20 Minuten

Beim Abladen darf unser Fahrzeug den fließenden Verkehr nicht behindern. (das Aufstellen dauert ca. 20 Minuten.)

Der Kran zum Abladen der Müllschränke benötigt seitlichen Raum für die Kranstützen. Der LKW mit Heckkran benötigt einen Platz von ca. 9,50 m in der Länge und 4 m in der Breite, um rangieren und die Kranstützen ausfahren zu können.

4. Ebenerdiger Abladeplatz

Die Müllschränke können nur im Ladebereich des Krans ebenerdig abgeladen werden.

5. Die Vorbereitung der Stellfläche

Die Stellfläche soll plan, eben und in Waage liegen und der Größe der Grundfläche des Produktes entsprechen. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein; wahlweise mit Platten, Verbundsteinpflaster oder Fundament.

Andere Aufstellflächen sind möglich:

Verbundpflaster mit gut verdichtetem, tragfähigem Unterbau, entsprechend auch Plattenbelag. Die Fundamente müssen an die gleiche Höhe der Zufahrtswege für das Heraus- und Hineinfahren der Abfallbehälter anschließen.

Alle Müllschränke dürfen bei Einbau in Hanglagen nicht ohne Hangbefestigungsmaßnahmen aufgestellt werden. Die Dächer dürfen nicht mit Erdschutt bedeckt werden.

6. Kostenpflichtiger Mehraufwand

a) Längere Aufstellzeiten

Bei längeren Aufstellzeiten, die durch den Kunden zu vertreten sind (Beispiele: kein Parkplatz, kein vorbereiteter Untergrund) behalten wir uns die Berechnung des Zeitaufwandes zu einem Stundensatz von 125,00 €/Stunde zzgl. MwSt vor. Kann die Ware nicht gemäß unserer Lieferbedingungen aufgestellt werden, wird sie nur abgeladen oder kostenpflichtig zurückgenommen. Die Abrechnung erfolgt je angefangene 1/4 - Stunde.

b) b. Unebene Stellflächen

Bei erheblichen Mängeln der Aufstellfläche wird die Ware nur abgestellt. Die Aufstellleistung umfasst keine Unterlegearbeiten oder Ausgleichsschichten.

Kann die Ware nicht abgestellt werden, werden Rücktransport und erneute Anlieferung berechnet.

c) Karrentransport mit einer Spezialkarre

Falls die Aufstellung eines Müllschranke nicht innerhalb des angegebenen Ladebereichs des Krans möglich ist, können unter folgenden Voraussetzungen Schränke mit einer Spezialkarre transportiert werden.

- Die Transportwege müssen befestigt sein, z.B. Platten, Asphalt, Pflaster ohne große Fugen.
- Sie dürfen keine Treppen, Absätze, Rinnen und Roste aufweisen.
- Sie müssen geeignet sein, mit Stahlrädern und Hartgummireifen befahren zu werden. (Für Oberflächenbeschädigungen, die durch die Transportmittel entstehen, haften wir nicht.)



Betonwerk • Natursteine • Baustoffe

- Die Zufahrtswege müssen die Breite des zu transportierenden Produktes + 20 cm aufweisen.
- Transporte durch Gänge und Durchfahrten sind besonders anzufragen.
- Die Karrentransporte werden nur auf Transportwegen mit einem Gefälle von max. 2 % durchgeführt (keine Tiefgaragen, Abfahrten und Rampen)
- Die Bereitstellung einer Hilfsperson, bauseits durch den Auftraggeber, muss kostenfrei gewährleistet sein. Die Transporte werden nach Zeitaufwand abgerechnet.
- Nicht mit einer Karre transportiert werden kann der SILENT 123 Dreifachschränk.
- Die Berechnung des Zeitaufwandes erfolgt zu einem Stundensatz von 125,00 €/Stunde zzgl. MwSt. Die Abrechnung erfolgt je angefangene 1/4 – Stunde.

— Mainleus 01.01.2017

Wagner Treppenbau GmbH
95336 Mainleus